

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia



PROGETTO
ESECUTIVO
CUP I57H17001040004

MANUTENZIONE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
2018
VIA STATALE CASALGRANDE
VIA BERLINGUER

Computo
Metrico
Estimativo

Ottobre 2018

Figure professionali

Responsabile Unico del procedimento	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri
Progettazione	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri
Direzione Lavori	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri



COMUNE DI CASALGRANDE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRADE 2018 - VIA BERLINGUER -
VIA STATALE CASALGRANDE


COMMITTENTE: Amministrazione pubblica

Data, 16/10/2018

IL TECNICO
Geom. Corrado Sorrivi



IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI
Manutenzione Via Berlinguer - Via Statale Casalgrande



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Via Berlinguer (SpCat 12)							
1 / 1 C01.20.189.a	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - FRESATURA SP. CM. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, c ... tanamento del materiale non utilizzato entro 20 km di distanza e oneri di discarica: per spessori compresi fino ai 7 cm, SpCat 12 - Via Berlinguer 1° tratto 2° tratto 3° tratto 4° tratto 5° tratto 6° tratto 7° tratto 8° tratto 9° tratto 10° tratto		97,00 57,00 11,00 15,00 88,00 52,00 218,00 11,00 20,00 330,00	3,300 3,300 2,000 6,500 3,300 3,300 3,300 8,000 8,000 8,000		320,10 188,10 22,00 97,50 290,40 171,60 719,40 88,00 160,00 2'640,00		
	SOMMANO mq					4'697,10	4,00	18'788,40
2 / 2 C01.08.029	PAVIMENTAZIONI STRADALI - BITUMATURA DI ANCORAGGIO Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi SpCat 12 - Via Berlinguer Vedi voce n° 1 [mq 4 697.10]					4'697,10		
	SOMMANO mq					4'697,10	0,70	3'287,97
3 / 3 C01.08.030	PAVIMENTAZIONI STRADALI - BINDER SP. CM. 7 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 7 cm SpCat 12 - Via Berlinguer Vedi voce n° 1 [mq 4 697.10]					4'697,10		
	SOMMANO mq					4'697,10	13,70	64'350,27
4 / 4 C01.08.033	PAVIMENTAZIONI STRADALI - SABBIATURA Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 12 - Via Berlinguer Vedi voce n° 1 [mq 4 697.10]					4'697,10		
	SOMMANO mq					4'697,10	1,10	5'166,81
	A R I P O R T A R E							91'593,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'593,45
5 / 5 C01.18.171.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - STRISCIE DA CM. 12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 12 - Via Berlinguer 1° tratto 2° tratto 3° tratto 4° tratto 5° tratto 6° tratto 7° tratto 8° tratto 9° tratto 10° tratto	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00	97,00 57,00 11,00 15,00 88,00 52,00 218,00 11,00 20,00 330,00			194,00 114,00 11,00 30,00 176,00 104,00 436,00 33,00 60,00 990,00		
	SOMMANO ml					2'148,00	0,64	1'374,72
6 / 6 C01.18.173.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zeb ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 12 - Via Berlinguer passaggio pedonale		4,00	8,000		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	5,34	170,88
7 / 7 C01.18	SEGNALETICA IN TERMO-COLATO BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali bicomponenti tipo Robur, anche colorati, posati in opera con la ... segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata: passaggi pedonali, linee di arresto SpCat 12 - Via Berlinguer passaggio pedonale		4,00	8,000		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	32,00	1'024,00
8 / 8 M01.01.002	MANODOPERA EDILE Operaio specializzato per opere di non facile quantificazione SpCat 12 - Via Berlinguer rialzo pozzetti, caditoie, chiusini ecc.				20,000	20,00		
	SOMMANO ora					20,00	36,75	735,00
	Via Statale_zona distributore (SpCat 13)							
9 / 9 C01.20.189.a	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - FRESATURA SP. CM. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, c ...							
	A RIPORTARE							94'898,05



