

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia



PROGETTO
ESECUTIVO
CUP I57H17001040004


MANUTENZIONE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
2018
VIA STATALE CASALGRANDE
VIA BERLINGUER

**Elenco
prezzi
Unitari**

Ottobre 2018

Figure professionali

Responsabile Unico del procedimento	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri
Progettazione	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri
Direzione Lavori	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri



COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRADE 2018 - VIA BERLINGUER -
VIA STATALE CASALGRANDE


COMMITTENTE: Amministrazione pubblica

Data, 16/10/2018

IL TECNICO
Geom. Corrado Sorrivi



IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI
Manutenzione Via Berlinguer - Via Statale Casalgrande



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 C01.08.029	PAVIMENTAZIONI STRADALI - BITUMATURA DI ANCORAGGIO Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi euro (zero/70)	mq	0,70
Nr. 2 C01.08.030	PAVIMENTAZIONI STRADALI - BINDER SP. CM. 7 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 7 cm euro (tredici/70)	mq	13,70
Nr. 3 C01.08.033	PAVIMENTAZIONI STRADALI - SABBIATURA Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (uno/10)	mq	1,10
Nr. 4 C01.18	SEGNALETICA IN TERMO-COLATO BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali bicomponenti tipo Robur, anche colorati, posati in opera con la tecnica di colatura o a rullo, di spessore tale da impiegare circa Kg. 4,2 di prodotto al mq. Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata: passaggi pedonali, linee di arresto euro (trentadue/00)	mq	32,00
Nr. 5 C01.18.171.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - STRISCIE DA CM. 12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/64)	ml	0,64
Nr. 6 C01.18.171.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - STRISCIE DA CM. 15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm euro (zero/81)	ml	0,81
Nr. 7 C01.18.173.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - STRISCIE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq euro (cinque/34)	mq	5,34
Nr. 8 C01.20.189.a	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - FRESATURA SP. CM. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 20 km di distanza e oneri di scarica: per spessori compresi fino ai 7 cm, euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 9 M01.01.002	MANODOPERA EDILE Operaio specializzato per opere di non facile quantificazione euro (trentasei/75) Data, 16/10/2018 Il Tecnico Geom. Corrado Sorri	ora	36,75